

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0701-10 analogia	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2 400.00	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNR-W 4-01 0307-05	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej z wklejeniem pręta ze stali nierdzewnej 14.50	m m	 14.500	
				RAZEM	14.500
3	KNR-W 7-12 0302-05	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji z cegły 400.00	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
4	KNR-W 4-01 0621-05 analogia	Dwukrotna impregnacja ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 400.00	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
5	KNR-W 4-01 0621-06	Każda następna impregnacja ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 400.00	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 540.00	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
7	KNR-W 4-01 0434-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 52.00	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie dachu folią 150.00	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000